



Technische Informationen

Agri-PV-System nach DIN Spec

2354 x Modultische: 50 Module
[5x10 Module horizontal]

222 x Modultische: 25 Module
[5x5 Module horizontal]

Gesamtfläche:

ca. 679.900,00 m²

Zaunlänge:

ca. 2.400,00 m

Anzahl Rammpfosten:

ca. 49.300,00 Stk.*

Anzahl Module:

ca. 123.250,00 Stk.*
[SF AT 585-72/182N(DGT)F-BH]

Modulneigung:

ca. 15°

überbaute Fläche:

ca. 325.580,00 m²* (48,00 %*)

versiegelte Fläche:

ca. 202,00 m²* (0,10 %*)

durch Rammpfosten:

ca. 36,00 m²*

durch Zaunpfosten :

ca. 163,00 m²*

Trafo:

Zaun:

Belegungsfläche:

Zufahrt:

Hofstelle:

Werkstraße:

* Vorbehaltlich Technischer Fortschritt		
** Vorbehaltlich statischer Nachweise		
Bearbeiter/in	Version, Bearbeitung	Datum
B. Schorle	Planungsgrundlage auf "02020205_24-084_V6_extern.dwg" aktualisiert, Tabelle eingefügt/entfernt	21.09.2025
B. Schorle	Planungsgrundlage auf "E_W08_4474087_1_Lands_Karten_08_001.dwg" angepasst	13.12.2024
H. Reupel	Neue Karte gelistet, Module aktualisiert	12.06.2024
M. Al-Bakour	Belegungsplan in P/Cadex bearbeitet um ein PV/Syst Bericht zu erstellen	09.01.2024
B. Schorle	Belegungsplan erstellt	27.09.2022

Projektname & Adresse

Stendal Tornau [653]

39576 Stendal-Insel
52.596000, 11.785419

Projektbezeichnung

Modulbelegungsplan

Bearbeiter/in
B. Schorle

Projekt
Stendal Tornau

Datum
21.05.2025

Maßstab
1:2000

Group Entity of
Cube
Green
Energy

SUNfarming GmbH
Zum Wasserwerk 12
15537 Erkerne
Tel: +49(0)3362-8859124
Fax: +49(0)3362-8859130